

重庆工商大学2022年日常维修改造工程-1、6标段（南苑5、7幢等浴室
和厕所，厚德楼慧智楼等卫生间改造）

工程

招标控制价

招标控制价(小写): 2573861.2

(大写): 贰佰伍拾柒万叁仟捌佰陆拾壹元贰角

其中: 安全文明施工费用(小写): 77456.45

(大写): 柒万柒仟肆佰伍拾陆元肆角伍分

招标人: _____
(单位盖章)

工程造价:
咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编制人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

时间: 2022年05月07日

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：重庆工商大学2022年日常维修改造工程-1、6标段（南苑5、7幢等浴室和厕所，厚德楼慧智楼等卫生间改造）

序号	单项工程名称	金额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规费（元）
1	南苑5、7幢等浴室和厕所	1401632.31		42511.18	43033.52
2	厚德楼慧智楼等卫生间改造	1172228.89		34945.27	34411.09
合计		2573861.2		77456.45	77444.61

单项工程投标报价汇总表

工程名称：重庆工商大学2022年日常维修改造工程-1、6标段（南苑5、7幢等浴室和厕所，厚德楼慧智楼等卫生间改造）

序号	单位工程名称	金额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规费（元）
1	3、5、7#浴室装饰工程	589433.03		13760.9	
2	3、5、7#卫生间装饰工程	439987.11		12962.13	
3	6#浴室装饰工程	24512.44		349.06	
4	3、5、7#电气工程	113192.75		6214.78	
5	3、5、7#给排水工程	234506.98		9224.31	
6	厚德楼办公区卫生间装饰工程	639610.43		17130.58	
7	慧智楼办公区卫生间装饰工程	82092.91		2521.42	
8	睿智楼办公区卫生间装饰工程	81075.26		1058.41	
9	厚德楼电气工程	85377.96		4785.76	
10	慧智楼电气工程	61238.64		3485.62	
11	厚德楼给排水工程	219028.74		5913.26	
12	慧智楼给排水工程	3804.95		50.22	
	合计	2573861.2		77456.45	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：3、5、7#浴室装饰工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	改造工程	20095.02	
1.2	天棚工程	30215.59	
1.3	墙面工程	196297.84	
1.4	地面工程	52081.51	
1.5	其他工程	62175.93	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	13760.9	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：3、5、7#浴室装饰工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	14690.6	
2	施工组织措施项目	24075.19	
2.1	其中：安全文明施工费	13760.9	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		38765.79	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3、5、7#浴室装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	A	改造工程						
1	011605001003	墙面墙砖拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 饰面材料种类及厚度:墙砖, 厚度综合考虑 3. 场内运距:综合考虑 4. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m ²	617.4	5.85		
2	011605002003	地面地砖拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 饰面材料种类及厚度:地砖, 厚度综合考虑 3. 场内运距:综合考虑 4. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m ²	212.76	2.92		
3	011609002004	浴室隔断拆除	[项目特征] 1. 拆除隔墙的饰面种类:浴室隔断拆除 2. 场内运距:综合考虑 3. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m ²	325.08	3.27		
4	01B007	砖砌洗手台、拖布池拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类:砖砌洗手台 2. 场内运距:综合考虑 3. 计算规则:按拆除的延长米计算 4. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m	66.78	13.15		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	011610001003	套装门拆除	<p>[项目特征]</p> <p>1. 门窗洞口尺寸:综合考虑 2. 场内运距:综合考虑 3. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输</p>	m2	34.02	4.15		
6	010401003001	实心砖墙	<p>[项目特征]</p> <p>1. 砖品种、规格、强度等级:MU15红砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10砌筑砂浆</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 材料运输</p>	m3	2.81	674.42		
7	011707B07004	建筑垃圾清运	<p>[项目特征]</p> <p>1. 运输距离:综合考虑 2. 弃渣费:含弃渣费 3. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 运输 2. 弃渣</p>	m3	71.49	166.24		
		分部小计						
	A	天棚工程						
8	011302001003	300*600*1.0铝扣板吊顶	<p>[项目特征]</p> <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:CS60轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300*600*1.0铝扣板 4. 压条材料种类、规格:满足设计及规范要求 5. 嵌缝材料种类:综合考虑 6. 防护材料种类:综合考虑 7. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴</p>	m2	218.7	138.16		
		分部小计						
	A	墙面工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	011204003003	300*600墙砖 (颜色综合考虑)	<p>[项目特征]</p> <p>1. 墙体类型:综合考虑 2. 安装方式:5-7mm厚水泥基胶粘剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖(颜色综合考虑) 4. 缝宽、嵌缝材料种类:专用勾缝剂勾缝,并满足设计及规范要求 5. 具体做法:详见墙面墙砖做法大样图 6. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝</p>	m2	675.71	154.52		
10	011201001003	墙面20厚 1:2.5水泥砂浆抹灰	<p>[项目特征]</p> <p>1. 面层厚度、砂浆配合比:墙面20厚1:2.5水泥砂浆 2. 具体做法:详见墙面墙砖做法大样图 3. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹面层</p>	m2	675.71	29.09		
11	010903002003	墙面1.5厚JS防水	<p>[项目特征]</p> <p>1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水 2. 具体做法:详见墙面墙砖做法大样图 3. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层</p>	m2	499.16	35.45		
12	011210005006	18mm厚实心PVC隔断	<p>[项目特征]</p> <p>1. 隔断材料品种、规格、颜色:18mm厚实心PVC隔断 2. 配件品种、规格:含每间2个挂衣钩 3. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口</p>	m2	281.43	193.78		
			分部小计					
			地面工程					

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	011102003003	600*600防滑地砖	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类:专用勾缝剂勾缝,并满足设计及规范要求 4. 具体做法:详见有防水地面地砖做法大样图 5. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 材料运输 	m ²	212.76	117.24		
14	011101001007	20mm厚1:3水泥砂浆找平层	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 2. 具体做法:详见有防水地面地砖做法大样图 3. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输 	m ²	212.76	23.7		
15	010904001003	地面1.5厚聚乙烯高分子防水卷材	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚聚乙烯高分子防水卷材 2. 反边高度:满足设计及规范要求 3. 具体做法:详见有防水地面地砖做法大样图 4. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝 	m ²	212.76	32.07		
16	011101001008	10mm厚1:3水泥砂浆保护层	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 面层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3水泥砂浆 2. 具体做法:详见有防水地面地砖做法大样图 3. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输 	m ²	212.76	14.89		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	010904002003	地面1.5厚JS防水	<p>[项目特征]</p> <p>1.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水</p> <p>2.反边高度:满足设计及规范要求</p> <p>3.具体做法:详见有防水地面地砖做法大样图</p> <p>4.其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1.基层处理</p> <p>2.刷基层处理剂</p> <p>3.铺布、喷涂防水层</p>	m ²	212.76	33.19		
18	011101001009	20mm厚1:3水泥砂浆保护层	<p>[项目特征]</p> <p>1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆</p> <p>2.具体做法:详见有防水地面地砖做法大样图</p> <p>3.其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1.基层清理</p> <p>2.抹找平层</p> <p>3.材料运输</p>	m ²	212.76	23.7		
		分部小计						
		其他工程						
19	010802001003	成品防潮套装门	<p>[项目特征]</p> <p>1.门代号及洞口尺寸:综合考虑</p> <p>2.门框或扇外围尺寸:综合考虑</p> <p>3.门框、扇材质:铝合金成品防潮套装门</p> <p>4.五金品种、厚度:满足设计及规范要求</p> <p>5.其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1.门安装</p> <p>2.五金安装</p> <p>3.玻璃安装</p>	m ²	34.02	297.65		
20	01B008	砖砌洗漱台(浴室)	<p>[项目特征]</p> <p>1.材料品种、规格、颜色:15mm厚米黄人造石石材(水泥砂浆粘贴)</p> <p>2.支墩材料、品种、规格:M10砌筑砂浆砌筑150mm厚MU15红砖、C20细石预制砼支墩、A6@150预制钢筋电焊连接</p> <p>3.具体做法:详见B剖面图</p> <p>4.计算规则:按设计图示尺寸以延长米计算</p> <p>5.其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1.台面及支墩运输、安装</p> <p>2.石材安装</p>	m	64.44	623.81		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
21	011505001003	砖砌拖布池	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材料品种、规格、颜色：15mm厚深色花岗石（水泥砂浆粘贴）</p> <p>2. 支墩材料、品种、规格：C20细石混凝土预制A6钢筋，双向150，点焊连接</p> <p>3. 尺寸及做法：900*600*450mm，具体详见A剖面图</p> <p>4. 其他：符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 拖布池制作、运输、安装</p> <p>2. 石材安装</p>	个	18	214.97		
22	011505006001	壁挂收纳架	<p>[项目特征]</p> <p>1. 支架、配件品种、规格：壁挂收纳架</p> <p>2. 材料品种、规格、颜色：综合考虑</p> <p>3. 其他：符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 壁挂收纳架安装</p>	套	90	88.69		
			分部小计					
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：3、5、7#浴室装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	01B009	垂直运输	[项目特征] 1. 建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2. 建筑物檐口高度、层数:6层 3. 计算规则:以项为单位计算 [工程内容] 1. 在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2. 合同工期期间垂直运输机械的修理与保养	项	1			
2	011701006003	满堂脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:综合考虑 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	218.7			
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：3、5、7#浴室装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费		8.63				
2	011707001001	安全文明施工费			13760.9			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费		1.23				
合计					13760.9			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：3、5、7#浴室装饰工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		120000	
2	总承包服务费			
	合计		120000	

暂列金额明细表

工程名称：3、5、7#浴室装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	120000	
合计			120000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3、5、7#浴室装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：3、5、7#浴室装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：3、5、7#浴室装饰工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：3、5、7#浴室装饰工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：3、5、7#浴室装饰工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	15.13	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：3、5、7#浴室装饰工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家
	合计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3、5、7#浴室装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：3、5、7#浴室装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
	合计	1			

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：3、5、7#卫生间装饰工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	改造工程	17557.01	
1.2	天棚工程	30339.94	
1.3	墙面工程	182512.41	
1.4	地面工程	55961.7	
1.5	其他工程	61702.17	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	12962.13	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：3、5、7#卫生间装饰工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	14033.97	
2	施工组织措施项目	22679.41	
2.1	其中：安全文明施工费	12962.13	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		36713.38	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3、5、7#卫生间装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	A	改造工程						
1	011605001004	墙面墙砖拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 饰面材料种类及厚度:墙砖, 厚度综合考虑 3. 场内运距:综合考虑 4. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	622.04	5.85		
2	011605002004	地面地砖拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 饰面材料种类及厚度:地砖, 厚度综合考虑 3. 场内运距:综合考虑 4. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	219.6	2.92		
3	011601001003	地台拆除	[项目特征] 1. 拆除材质:地台回填层、砖砌体及找平层、防水层等 2. 场内运距:综合考虑 3. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	12.18	105.52		
4	011609002005	卫生间隔断拆除	[项目特征] 1. 拆除隔墙的饰面种类:卫生间隔断 2. 场内运距:综合考虑 3. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	342.47	3.27		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	01B010	砖砌洗手台拆除	<p>[项目特征]</p> <p>1. 卫生洁具种类:砖砌洗手台 2. 场内运距:综合考虑 3. 计算规则:按拆除的延长米计算 4. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输</p>	m	21.6	13.15		
6	011610001004	套装门拆除	<p>[项目特征]</p> <p>1. 室内高度:综合考虑 2. 门窗洞口尺寸:综合考虑 3. 场内运距:综合考虑 4. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输</p>	m2	34.02	4.15		
7	011707B07005	建筑垃圾清运	<p>[项目特征]</p> <p>1. 运输距离:综合考虑 2. 弃渣费:含弃渣费 3. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 运输 2. 弃渣</p>	m3	62.84	166.24		
			分部小计					
	A		天棚工程					
8	011302001004	300*600*1.0铝扣板吊顶	<p>[项目特征]</p> <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:CS60轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300*600*1.0铝扣板 4. 压条材料种类、规格:满足设计及规范要求 5. 嵌缝材料种类:综合考虑 6. 防护材料种类:综合考虑 7. 其他:符合设计及规范等要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴</p>	m2	219.6	138.16		
			分部小计					
	A		墙面工程					

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	011204003004	300*600墙砖 (颜色综合考虑)	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 墙体类型:综合考虑 2. 安装方式:5-7mm厚水泥基胶粘剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖(颜色综合考虑) 4. 缝宽、嵌缝材料种类:专用勾缝剂勾缝,并满足设计及规范要求 5. 具体做法:详见墙面墙砖做法大样图 6. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 	m2	597.2	154.52		
10	011201001004	墙面20厚 1:2.5水泥砂浆抹灰	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 面层厚度、砂浆配合比:墙面20厚1:2.5水泥砂浆 2. 具体做法:详见墙面墙砖做法大样图 3. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹面层 	m2	597.2	29.09		
11	010903002004	墙面1.5厚JS防水	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水 2. 具体做法:详见墙面墙砖做法大样图 3. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 	m2	270.22	35.45		
12	011210005007	蹲位12mm厚二代抗倍特成品隔断	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 隔断材料品种、规格、颜色:12mm厚二代抗倍特成品隔断 2. 配件品种、规格:含不锈钢五金件、手机托板及挂衣钩等 3. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口 3. 五金件安装 	m2	298.44	212.04		
			分部小计					
			地面工程					

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	011102003004	600*600防滑地砖	<p>[项目特征]</p> <p>1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖</p> <p>3. 缝宽、嵌缝材料种类:专用勾缝剂勾缝,并满足设计及规范要求</p> <p>4. 具体做法:详见有防水地面地砖做法大样图</p> <p>5. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 抹找平层</p> <p>3. 面层铺设、磨边</p> <p>4. 嵌缝</p> <p>5. 材料运输</p>	m ²	212.18	117.24		
14	011101001010	20mm厚1:3水泥砂浆找平层	<p>[项目特征]</p> <p>1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆</p> <p>2. 具体做法:详见有防水地面地砖做法大样图</p> <p>3. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 抹找平层</p> <p>3. 材料运输</p>	m ²	212.18	23.7		
15	010904001004	地面1.5厚聚乙烯高分子防水卷材	<p>[项目特征]</p> <p>1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚聚乙烯高分子防水卷材</p> <p>2. 反边高度:满足设计及规范要求</p> <p>3. 具体做法:详见有防水地面地砖做法大样图</p> <p>4. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层处理</p> <p>2. 刷粘结剂</p> <p>3. 铺防水卷材</p> <p>4. 接缝、嵌缝</p>	m ²	212.18	32.07		
16	011101001011	10mm厚1:3水泥砂浆保护层	<p>[项目特征]</p> <p>1. 面层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3水泥砂浆</p> <p>2. 具体做法:详见有防水地面地砖做法大样图</p> <p>3. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 抹找平层</p> <p>3. 材料运输</p>	m ²	212.18	14.89		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	010904002004	地面1.5厚JS防水	<p>[项目特征]</p> <p>1.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水</p> <p>2.反边高度:满足设计及规范要求</p> <p>3.具体做法:详见有防水地面地砖做法大样图</p> <p>4.其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1.基层处理</p> <p>2.刷基层处理剂</p> <p>3.铺布、喷涂防水层</p>	m ²	212.18	33.19		
18	011101001012	20mm厚1:3水泥沙浆保护层	<p>[项目特征]</p> <p>1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆</p> <p>2.具体做法:详见有防水地面地砖做法大样图</p> <p>3.其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1.基层清理</p> <p>2.抹找平层</p> <p>3.材料运输</p>	m ²	212.18	23.7		
19	010404001002	陶粒回填层	<p>[项目特征]</p> <p>1.垫层材料种类、配合比、厚度:120mm厚陶粒</p> <p>2.其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1.垫层材料的拌制</p> <p>2.垫层铺设</p> <p>3.材料运输</p>	m ³	11.17	300.21		
20	010401012003	零星砌砖	<p>[项目特征]</p> <p>1.零星砌砖名称、部位:卫生间地台</p> <p>2.砖品种、规格、强度等级:红砖</p> <p>3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆</p> <p>4.其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1.砂浆制作、运输</p> <p>2.砌砖</p> <p>3.刮缝</p> <p>4.材料运输</p>	m ³	1.02	655.7		
			分部小计					
			其他工程					

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
21	010802001004	成品防潮套装门	<p>[项目特征]</p> <p>1. 门代号及洞口尺寸:综合考虑</p> <p>2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑</p> <p>3. 门框、扇材质:铝合金成品防潮套装门</p> <p>4. 塞缝:综合考虑</p> <p>5. 门套:满足设计及规范要求</p> <p>6. 五金品种、厚度:满足设计及规范要求</p> <p>7. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 门安装</p> <p>2. 五金安装</p> <p>3. 玻璃安装</p> <p>4. 塞缝</p>	m ²	34.02	297.65		
22	01B011	砖砌洗漱台(卫生间)	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材料品种、规格、颜色:15mm厚米黄人造石石材(水泥砂浆粘贴)</p> <p>2. 支墩材料、品种、规格:M10砌筑砂浆砌筑150mm厚MU15红砖、C20细石预制砼支墩、A6@150预制钢筋电焊连接</p> <p>3. 具体做法:详见B剖面图</p> <p>4. 计算规则:按设计图示尺寸以延长米计算</p> <p>5. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 台面及支墩运输、安装</p> <p>2. 石材安装</p>	m	82.8	622.9		
			分部小计					
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：3、5、7#卫生间装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	01B012	垂直运输	[项目特征] 1. 建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2. 建筑物檐口高度、层数:6层 3. 计算规则:以项为单位计算 [工程内容] 1. 在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2. 合同工期期间垂直运输机械的修理与保养	项	1			
2	011701006004	满堂脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:综合考虑 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	219.6			
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：3、5、7#卫生间装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费		8.63				
2	011707001001	安全文明施工费			12962.13			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费		1.23				
合计					12962.13			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：3、5、7#卫生间装饰工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：3、5、7#卫生间装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3、5、7#卫生间装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：3、5、7#卫生间装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：3、5、7#卫生间装饰工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：3、5、7#卫生间装饰工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：3、5、7#卫生间装饰工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	15.13	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：3、5、7#卫生间装饰工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家
	合计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3、5、7#卫生间装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：3、5、7#卫生间装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
	合计	1			

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：6#浴室装饰工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	改造工程	569.97	
1.2	墙面工程	17723.17	
1.3	其他工程	2660.7	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	349.06	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：6#浴室装饰工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	300.78	
2	施工组织措施项目	611.11	
2.1	其中：安全文明施工费	349.06	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		911.89	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6#浴室装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	A	改造工程						
1	011609002006	浴室隔断拆除	[项目特征] 1. 拆除隔墙的饰面种类:浴室隔断拆除 2. 场内运距:综合考虑 3. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	90.93	3.27		
2	011707B07006	建筑垃圾清运	[项目特征] 1. 运输距离:综合考虑 2. 弃渣费:含弃渣费 3. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 运输 2. 弃渣	m3	1.64	166.24		
		分部小计						
	A	墙面工程						
3	011210005008	18mm厚实心PVC隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格、颜色:18mm厚实心PVC隔断 2. 配件品种、规格:含每间2个挂衣勾 3. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	m2	90.93	194.91		
		分部小计						
		其他工程						
4	011505006002	壁挂收纳架	[项目特征] 1. 支架、配件品种、规格:壁挂收纳架 2. 材料品种、规格、颜色:综合考虑 3. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 壁挂收纳架安装	套	30	88.69		
		分部小计						
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：6#浴室装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	01B013	垂直运输	<p>[项目特征]</p> <p>1. 建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑</p> <p>2. 建筑物檐口高度、层数:6层</p> <p>3. 计算规则:以项为单位计算</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班</p> <p>2. 合同工期期间垂直运输机械的修理与保养</p>	项	1			
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：6#浴室装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费		8.63				
2	011707001001	安全文明施工费			349.06			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费		1.23				
合计					349.06			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：6#浴室装饰工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：6#浴室装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#浴室装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：6#浴室装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：6#浴室装饰工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：6#浴室装饰工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
	合计					-

规费、税金项目计价表

工程名称：6#浴室装饰工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	15.13	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：6#浴室装饰工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家
	合计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#浴室装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 6#浴室装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
	合计	1			

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：3、5、7#电气工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	电气	87039.77	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	6214.78	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：3、5、7#电气工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	1164.61	
2	施工组织措施项目	10457.25	
2.1	其中：安全文明施工费	6214.78	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		11621.86	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3、5、7#电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
电气								
1	011613001005	灯具拆除	[项目特征] 1. 拆除灯具高度:综合考虑 2. 灯具种类:综合考虑 3. 场内运距:综合考虑 4. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	套	216	4.25		
2	011613001006	排气扇拆除	[项目特征] 1. 拆除高度:综合考虑 2. 换气扇种类:综合考虑 3. 场内运距:综合考虑 4. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	套	144	11.76		
3	011613B03003	管线拆除	[项目特征] 1. 拆除部位:综合考虑 2. 拆除管线种类:综合考虑 3. 拆除管线规格:综合考虑 4. 场内运距:综合考虑 5. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m	656.92	1.22		
4	030412001003	LED集成吊顶灯 300*300 20W	[项目特征] 1. 名称:LED集成吊顶灯 2. 型号:300*300 3. 规格:20W, 6500K白光 , 材质铝合金 4. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装	套	215	97.75		
5	030404033003	集成吊顶静音换 气扇 300*300 27W	[项目特征] 1. 名称:集成吊顶静音换气扇 2. 型号:300*300 3. 规格:27W, 静压95Pa, 材 质PVC 4. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 调速开关安装	台	144	183.25		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	030404034003	密闭防溅三极开关	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 名称:密闭防溅三极开关 材质:塑料 规格:A8/33/1/2AY/250V 10A 安装方式:下口距地1.3米安装 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 本体安装 接线 	个	36	34.09		
7	030411006005	金属接线盒	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 名称:金属接线盒 材质:钢制 规格:综合考虑 安装形式:暗装 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 本体安装 	个	252	7.65		
8	030906003004	剔堵槽、沟	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 名称:剔堵槽、沟 型号、规格:综合考虑 墙体:砖墙 其他:满足设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 剔堵槽、沟 沟槽填补及恢复 	m	101.4	16.1		
9	030411001007	配管 JDG20 (暗敷)	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 名称:配管 材质:穿套接紧定式钢管敷 规格:JDG20 敷设方式:暗敷 接地要求:满足设计及规范要求 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 电线管路敷设 接地 	m	171.6	10.95		
10	030411001008	配管 JDG20 (吊顶内)	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 名称:配管 材质:穿套接紧定式钢管敷 规格:JDG20 敷设方式:吊顶内敷设 接地要求:满足设计及规范要求 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 电线管路敷设 接地 	m	485.32	18.37		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	030411001009	金属软管 DN15	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:金属软管 2. 规格:DN15 3. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 电线管路敷设 2. 接地</p>	m	259.2	38.09		
12	030413001003	铁构件	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:铁构件 2. 材质:型钢(综合) 3. 规格:综合考虑 4. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 制作 2. 安装 3. 补刷(喷)油漆</p>	kg	47.63	20.18		
13	031201003004	金属结构刷油	<p>[项目特征]</p> <p>1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 结构类型:综合考虑 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 5. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 除锈 2. 调配、涂刷</p>	kg	47.63	2.13		
14	030411004005	管内配线 WDZC-BYJ-2.5	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:管内配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZC-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 配线 2. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装</p>	m	2804.96	3.46		
			分部小计					
			合计					

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：3、5、7#电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	031301017005	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1			
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：3、5、7#电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费		16.39				
2	031302001001	安全文明施工费			6214.78			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费		1.94				
合计					6214.78			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：3、5、7#电气工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：3、5、7#电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3、5、7#电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：3、5、7#电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：3、5、7#电气工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3、5、7#电气工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：3、5、7#电气工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家
	合计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3、5、7#电气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：3、5、7#电气工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
	合计	1			

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：3、5、7#给排水工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	给排水	188222.75	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	9224.31	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：3、5、7#给排水工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	1917.57	
2	施工组织措施项目	15165.69	
2.1	其中：安全文明施工费	9224.31	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		17083.26	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3、5、7#给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
给排水								
1	011612002007	蹲式大便器拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类:蹲式大便器 2. 场内运距:综合考虑 3. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	套	90	19.13		
2	011612002008	淋浴器拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类:淋浴器 2. 场内运距:综合考虑 3. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	套	90	11.76		
3	011612002009	水龙头拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类:水龙头 2. 场内运距:综合考虑 3. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	套	108	0.27		
4	011612001002	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质:所有给排水、污水管 2. 管径:综合考虑 3. 管道上的附着物种类:含阀门、管件等所有附着件 4. 场内运距:综合考虑 5. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m	1546.79	6.37		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
5	031001006011	PP-R给水管 DN50	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位:室内明敷 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN50 P=1.25Pa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 	m	11.95	52.93		
6	031001006012	PP-R给水管 DN40	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位:室内明敷 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN40 P=1.25Pa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 	m	33.41	40.74		
7	031001006013	PP-R给水管 DN32	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位:室内明敷 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN32 P=1.25Pa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 	m	85.7	30.93		
8	031001006014	PP-R给水管 DN25	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位:室内明敷 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN25 P=1.25Pa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 	m	104.17	24.4		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	031001006015	PP-R给水管 DN20	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位:室内明敷 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN20 P=1.25Pa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 	m	99.04	20.39		
10	031001006016	PP-R给水管 DN15	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位:室内明敷 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN15 P=1.25Pa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 	m	756.74	17.37		
11	031001006017	PP-R热水管 DN15	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位:室内暗敷 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R管 DN15 P=2.0Pa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 	m	47.61	18.6		
12	031001006018	UPVC排水管 DN75	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:UPVC管 DN75 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 	m	89.89	33.21		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	031001006019	UPVC排水管 DN100	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:UPVC管DN100 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 	m	365.9	51.85		
14	031002001002	管道支吊架	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材质:型钢(综合) 2. 管架形式:综合考虑 3. 支吊架衬垫材质:综合考虑 4. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 制作 2. 安装 	kg	318.88	18.13		
15	031201003005	金属结构刷油	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 结构类型:综合考虑 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 5. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 除锈 2. 调配、涂刷 	kg	318.88	2.13		
16	031004006003	蹲便器(明装水箱)	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲便器(明装水箱) 3. 组装形式:成套产品 4. 附件名称、数量:含水箱、下水、软管、角阀等配套五金全部所需附件 5. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 器具安装 2. 附件安装 	组	90	560.31		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	031004010001	淋浴器(冷热混水龙头(花洒))	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材质: 钢管</p> <p>2. 规格、类型: 淋浴器(冷热混水龙头(花洒))</p> <p>3. 组装形式: 成套产品</p> <p>4. 附件名称、数量: 含冷热混水龙头(花洒)、下水、软管、角阀等配套五金全部所需附件</p> <p>5. 其他: 符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 器具安装</p> <p>2. 附件安装</p>	套	90	479.18		
18	031004014004	不锈钢单冷龙头DN15	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材质: 不锈钢</p> <p>2. 型号、规格: 单冷龙头DN15</p> <p>3. 安装方式: 综合考虑</p> <p>4. 其他: 符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 安装</p>	个	180	53.14		
19	031004014005	不锈钢单热龙头DN15	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材质: 不锈钢</p> <p>2. 型号、规格: 单热龙头DN15</p> <p>3. 安装方式: 综合考虑</p> <p>4. 其他: 符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 安装</p>	个	18	53.14		
20	031004014006	地漏 DN100	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材质: 不锈钢</p> <p>2. 型号、规格: DN100</p> <p>3. 安装方式: 综合考虑</p> <p>4. 其他: 符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 安装</p>	个	18	91.95		
21	031004014007	网框式地漏DN75	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材质: 不锈钢</p> <p>2. 型号、规格: DN75</p> <p>3. 安装方式: 综合考虑</p> <p>4. 其他: 符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 安装</p>	个	18	182.7		
22	031004014008	网框式地漏DN100	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材质: 不锈钢</p> <p>2. 型号、规格: DN100</p> <p>3. 安装方式: 综合考虑</p> <p>4. 其他: 符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 安装</p>	个	54	261.02		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
23	031004014009	清扫口 DN100	[项目特征] 1. 材质:塑料 2. 型号、规格:DN100 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 安装	个	18	23.57		
24	031004014010	清扫口 DN75	[项目特征] 1. 材质:塑料 2. 型号、规格:DN75 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 安装	个	18	20.46		
			分部小计					
			合计					

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：3、5、7#给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	031301017006	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1			
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：3、5、7#给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费		11.82				
2	031302001001	安全文明施工费			9224.31			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费		2.02				
合计					9224.31			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：3、5、7#给排水工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：3、5、7#给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3、5、7#给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：3、5、7#给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：3、5、7#给排水工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：3、5、7#给排水工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：3、5、7#给排水工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：3、5、7#给排水工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家
	合计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3、5、7#给排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：3、5、7#给排水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
	合计	1			

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：厚德楼办公区卫生间装饰工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	改造工程	28819.76	
1.2	天棚工程	42984.34	
1.3	墙面工程	233725.7	
1.4	地面工程	80150.34	
1.5	其他工程	29872.81	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	17130.58	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：厚德楼办公区卫生间装饰工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	15771	
2	施工组织措施项目	29988.01	
2.1	其中：安全文明施工费	17130.58	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		45759.01	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厚德楼办公区卫生间装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	A	改造工程						
1	011606003001	扣板吊顶拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 龙骨及饰面种类:金属龙骨及面层 3. 场内运距:综合考虑 4. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	311.12	5.6		
2	011605001001	墙面墙砖拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 饰面材料种类及厚度:墙砖, 厚度综合考虑 3. 场内运距:综合考虑 4. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	893.3	5.85		
3	011605002001	地面地砖拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 饰面材料种类及厚度:地砖, 厚度综合考虑 3. 场内运距:综合考虑 4. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	311.12	2.92		
4	011601001001	地台拆除	[项目特征] 1. 拆除材质:地台回填层、砖砌体及找平层、防水层等 2. 场内运距:综合考虑 3. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	12.17	105.35		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	011601001002	砖砌体拆除	<p>[项目特征]</p> <p>1. 砌体材质:综合考虑 2. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 3. 场内运距:综合考虑 4. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输</p>	m3	0.95	46.33		
6	011609002001	卫生间隔断拆除	<p>[项目特征]</p> <p>1. 拆除隔墙的饰面种类:卫生间隔断 2. 场内运距:综合考虑 3. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输</p>	m2	290.49	3.27		
7	011612002001	洗手台拆除	<p>[项目特征]</p> <p>1. 卫生洁具种类:洗手台 2. 场内运距:综合考虑 3. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输</p>	套	32	26.63		
8	011610001001	套装门拆除	<p>[项目特征]</p> <p>1. 门窗洞口尺寸:综合考虑 2. 场内运距:综合考虑 3. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输</p>	m2	30.24	4.15		
9	010401012001	卫生间包管	<p>[项目特征]</p> <p>1. 零星砌砖名称、部位:卫生间包管 2. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 4. 钢丝网规格:满挂钢丝网12.7x12.7x0.9 5. 具体做法:详见卫生间包管大样图 6. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 挂网 5. 材料运输</p>	m3	1.97	1017.66		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	011707B07001	建筑垃圾清运	<p>[项目特征]</p> <p>1. 运输距离:综合考虑 2. 弃渣费:含弃渣费 3. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 运输 2. 弃渣</p>	m3	94.35	166.24		
			分部小计					
	A		天棚工程					
11	011302001001	300*600*1.0铝扣板吊顶	<p>[项目特征]</p> <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:CS60轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300*600*1.0铝扣板 4. 压条材料种类、规格:满足设计及规范要求 5. 嵌缝材料种类:综合考虑 6. 防护材料种类:综合考虑 7. 其他:符合设计及规范等要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴</p>	m2	311.12	138.16		
			分部小计					
	A		墙面工程					
12	011204003001	300*600墙砖(颜色综合考虑)	<p>[项目特征]</p> <p>1. 墙体类型:综合考虑 2. 安装方式:5-7mm厚水泥基胶粘剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖(颜色综合考虑) 4. 缝宽、嵌缝材料种类:专用勾缝剂勾缝,并满足设计及规范要求 5. 具体做法:详见墙面墙砖做法大样图 6. 其他:符合设计及规范等要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝</p>	m2	893.3	154.52		
13	011201001001	墙面20厚1:2.5水泥砂浆抹灰	<p>[项目特征]</p> <p>1. 面层厚度、砂浆配合比:墙面20厚1:2.5水泥砂浆 2. 具体做法:详见墙面墙砖做法大样图 3. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹面层</p>	m2	893.3	29.09		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	010903002001	墙面1.5厚JS防水	<p>[项目特征]</p> <p>1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水</p> <p>2. 具体做法:详见墙面墙砖做法大样图</p> <p>3. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层处理</p> <p>2. 刷基层处理剂</p> <p>3. 铺布、喷涂防水层</p>	m2	397.02	35.45		
15	011210005001	蹲位12mm厚二代抗倍特成品隔断	<p>[项目特征]</p> <p>1. 隔断材料品种、规格、颜色:12mm厚二代抗倍特成品隔断</p> <p>2. 配件品种、规格:含不锈钢五金件、手机托板及挂衣沟等</p> <p>3. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 隔断运输、安装</p> <p>2. 嵌缝、塞口</p> <p>3. 五金件安装</p>	m2	251.42	212.04		
16	011210005002	小便器12mm厚二代抗倍特成品隔断	<p>[项目特征]</p> <p>1. 隔断材料品种、规格、颜色:12mm厚二代抗倍特成品隔断</p> <p>2. 配件品种、规格:满足设计及规范要求</p> <p>3. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 隔断运输、安装</p> <p>2. 嵌缝、塞口</p> <p>3. 五金件安装</p>	m2	8.4	276.36		
			分部小计					
			地面工程					
17	011102003001	600*600防滑地砖	<p>[项目特征]</p> <p>1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖</p> <p>3. 缝宽、嵌缝材料种类:专用勾缝剂勾缝,并满足设计及规范要求</p> <p>4. 具体做法:详见有防水地面地砖做法大样图</p> <p>5. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 抹找平层</p> <p>3. 面层铺设、磨边</p> <p>4. 嵌缝</p> <p>5. 材料运输</p>	m2	311.12	117.24		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	011101001001	20mm厚1:3水泥砂浆找平层	<p>[项目特征]</p> <p>1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆</p> <p>2. 具体做法:详见有防水地面地砖做法大样图</p> <p>3. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 抹找平层</p> <p>3. 材料运输</p>	m2	311.12	23.7		
19	010904001001	地面1.5厚聚乙烯高分子防水卷材	<p>[项目特征]</p> <p>1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚聚乙烯高分子防水卷材</p> <p>2. 反边高度:满足设计及规范要求</p> <p>3. 具体做法:详见有防水地面地砖做法大样图</p> <p>4. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层处理</p> <p>2. 刷粘结剂</p> <p>3. 铺防水卷材</p> <p>4. 接缝、嵌缝</p>	m2	311.12	32.07		
20	011101001002	10mm厚1:3水泥砂浆保护层	<p>[项目特征]</p> <p>1. 面层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3水泥砂浆</p> <p>2. 具体做法:详见有防水地面地砖做法大样图</p> <p>3. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 抹找平层</p> <p>3. 材料运输</p>	m2	311.12	14.89		
21	010904002001	地面1.5厚JS防水	<p>[项目特征]</p> <p>1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水</p> <p>2. 反边高度:满足设计及规范要求</p> <p>3. 具体做法:详见有防水地面地砖做法大样图</p> <p>4. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层处理</p> <p>2. 刷基层处理剂</p> <p>3. 铺布、喷涂防水层</p>	m2	311.12	33.19		
22	011101001003	20mm厚1:3水泥砂浆保护层	<p>[项目特征]</p> <p>1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆</p> <p>2. 具体做法:详见有防水地面地砖做法大样图</p> <p>3. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 抹找平层</p> <p>3. 材料运输</p>	m2	311.12	23.7		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	010404001001	陶粒回填层	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材料种类、配合比、厚度:120mm厚陶粒</p> <p>2. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 垫层材料的拌制</p> <p>2. 垫层铺设</p> <p>3. 材料运输</p>	m3	11.22	300.21		
24	010401012002	零星砌砖	<p>[项目特征]</p> <p>1. 零星砌砖名称、部位:120mm厚卫生间地台</p> <p>2. 砖品种、规格、强度等级:红砖</p> <p>3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆</p> <p>4. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 砂浆制作、运输</p> <p>2. 砌砖</p> <p>3. 刮缝</p> <p>4. 材料运输</p>	m3	0.95	655.7		
			分部小计					
			其他工程					
25	010802001001	成品防潮套装门	<p>[项目特征]</p> <p>1. 门代号及洞口尺寸:综合考虑</p> <p>2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑</p> <p>3. 门框、扇材质:铝合金成品防潮套装门</p> <p>4. 五金品种、厚度:满足设计及规范要求</p> <p>5. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 门安装</p> <p>2. 五金安装</p> <p>3. 玻璃安装</p>	m2	30.24	297.65		
26	011505010001	6mm厚钢化车边镜面	<p>[项目特征]</p> <p>1. 镜面玻璃品种、规格:6mm厚钢化车边镜面</p> <p>2. 基层材料种类:综合考虑</p> <p>3. 具体做法:详见台盆做法标准大样图</p> <p>4. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层安装</p> <p>2. 玻璃制作、运输、安装</p> <p>3. 线条安装</p>	m2	37.88	50.16		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	011505001001	洗漱台	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材料品种、规格、颜色:20厚米富贵金花大理石石材(综合考虑六面防护、酸洗、打蜡、磨边(45°斜边)、开孔)</p> <p>2. 支架、配件品种、规格:L50*5镀锌角钢</p> <p>3. 具体做法:详见台盆做法标准大样图</p> <p>4. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 台面及支架运输、安装</p> <p>2. 杆、环、盒、配件安装</p> <p>3. 刷油漆</p>	m2	25.92	702.61		
28	011505008001	烘手器(利旧)	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材料品种、规格、颜色:烘手器(利旧)</p> <p>2. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 烘手器(利旧)安装</p>	个	16	6.08		
29	011505008002	成品纸巾架	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材料品种、规格、颜色:成品纸巾架</p> <p>2. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 成品纸巾架安装</p>	个	16	41.43		
			分部小计					
			合计					

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：厚德楼办公区卫生间装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	01B001	垂直运输	[项目特征] 1. 建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2. 建筑物檐口高度、层数:8层 3. 计算规则:以项为单位计算 [工程内容] 1. 在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2. 合同工期期间垂直运输机械的修理与保养	项	1			
2	01B002	超高施工增加	[项目特征] 1. 建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2. 建筑物檐口高度、层数:8层 3. 计算规则:以项为单位计算 [工程内容] 1. 建筑物超高引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 2. 高层施工用水加压水泵的安装、拆除及工作台班 3. 通讯联络设备的使用及摊销	项	1			
3	011701006001	满堂脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:综合考虑 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m ²	311.12			
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：厚德楼办公区卫生间装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费		8.63				
2	011707001001	安全文明施工费			17130.58			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费		1.23				
合计					17130.58			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：厚德楼办公区卫生间装饰工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		100000	
2	总承包服务费			
	合计		100000	

暂列金额明细表

工程名称：厚德楼办公区卫生间装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	100000	
合计			100000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厚德楼办公区卫生间装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：厚德楼办公区卫生间装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：厚德楼办公区卫生间装饰工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：厚德楼办公区卫生间装饰工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：厚德楼办公区卫生间装饰工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	15.13	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：厚德楼办公区卫生间装饰工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家
	合计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：厚德楼办公区卫生间装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：厚德楼办公区卫生间装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
	合计	1			

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：慧智楼办公区卫生间装饰工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	改造工程	2916.26	
1.2	天棚工程	38901.71	
1.3	墙面工程	10716.88	
1.4	地面工程	2501.75	
1.5	其他工程	5550.7	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	2521.42	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：慧智楼办公区卫生间装饰工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	6660.55	
2	施工组织措施项目	4417.83	
2.1	其中：安全文明施工费	2521.42	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		11078.38	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：慧智楼办公区卫生间装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	A	改造工程						
1	011606003002	扣板吊顶拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 龙骨及饰面种类:金属龙骨及面层 3. 场内运距:综合考虑 4. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	281.59	5.6		
2	011605001002	墙面墙砖拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 饰面材料种类及厚度:墙砖, 厚度综合考虑 3. 场内运距:综合考虑 4. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	43.46	5.85		
3	011605002002	地面地砖拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 饰面材料种类及厚度:地砖, 厚度综合考虑 3. 场内运距:综合考虑 4. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	10.22	2.92		
4	011609002002	卫生间隔断拆除	[项目特征] 1. 拆除隔墙的饰面种类:卫生间隔断 2. 场内运距:综合考虑 3. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	11.11	3.27		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
5	01B003	砖砌洗手台拆除	<p>[项目特征]</p> <p>1. 卫生洁具种类:砖砌洗手台 2. 场内运距:综合考虑 3. 计算规则:按拆除的延长米计算 4. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输</p>	m	1.49	13.15		
6	011610001002	套装门拆除	<p>[项目特征]</p> <p>1. 门窗洞口尺寸:综合考虑 2. 场内运距:综合考虑 3. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输</p>	m ²	5.67	4.15		
7	011707B07002	建筑垃圾清运	<p>[项目特征]</p> <p>1. 运输距离:综合考虑 2. 弃渣费:含弃渣费 3. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 运输 2. 弃渣</p>	m ³	5.87	166.24		
		分部小计						
	A	天棚工程						
8	011302001002	300*600*1.0铝扣板吊顶	<p>[项目特征]</p> <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:CS60轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300*600*1.0铝扣板 4. 压条材料种类、规格:满足设计及规范要求 5. 嵌缝材料种类:综合考虑 6. 防护材料种类:综合考虑 7. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴</p>	m ²	281.57	138.16		
		分部小计						
	A	墙面工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	011204003002	300*600墙砖 (颜色综合考虑)	<p>[项目特征]</p> <p>1. 墙体类型:综合考虑 2. 安装方式:5-7mm厚水泥基胶粘剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖(颜色综合考虑) 4. 缝宽、嵌缝材料种类:专用勾缝剂勾缝,并满足设计及规范要求 5. 具体做法:详见墙面墙砖做法大样图 6. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝</p>	m2	43.63	154.52		
10	011201001002	墙面20厚 1:2.5水泥砂浆抹灰	<p>[项目特征]</p> <p>1. 面层厚度、砂浆配合比:墙面20厚1:2.5水泥砂浆 2. 具体做法:详见墙面墙砖做法大样图 3. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹面层</p>	m2	43.63	29.09		
11	010903002002	墙面1.5厚JS防水	<p>[项目特征]</p> <p>1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水 2. 具体做法:详见墙面墙砖做法大样图 3. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层</p>	m2	19.15	35.45		
12	011210005003	蹲位12mm厚二代抗倍特成品隔断	<p>[项目特征]</p> <p>1. 隔断材料品种、规格、颜色:12mm厚二代抗倍特成品隔断 2. 配件品种、规格:含不锈钢五金件、手机托板及挂衣钩等 3. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口 3. 五金件安装</p>	m2	9.56	212.04		
			分部小计					
			地面工程					

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	011102003002	600*600防滑地砖	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类:专用勾缝剂勾缝,并满足设计及规范要求 4. 具体做法:详见有防水地面地砖做法大样图 5. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 材料运输 	m ²	10.22	117.24		
14	011101001004	20mm厚1:3水泥砂浆找平层	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 2. 具体做法:详见有防水地面地砖做法大样图 3. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输 	m ²	10.22	23.7		
15	010904001002	地面1.5厚聚乙烯高分子防水卷材	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚聚乙烯高分子防水卷材 2. 反边高度:满足设计及规范要求 3. 具体做法:详见有防水地面地砖做法大样图 4. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝 	m ²	10.22	32.07		
16	011101001005	10mm厚1:3水泥砂浆保护层	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 面层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3水泥砂浆 2. 具体做法:详见有防水地面地砖做法大样图 3. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输 	m ²	10.22	14.89		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
17	010904002002	地面1.5厚JS防水	<p>[项目特征]</p> <p>1.涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水</p> <p>2.反边高度:满足设计及规范要求</p> <p>3.具体做法:详见有防水地面地砖做法大样图</p> <p>4.其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1.基层处理</p> <p>2.刷基层处理剂</p> <p>3.铺布、喷涂防水层</p>	m2	10.22	33.19		
18	011101001006	20mm厚1:3水泥砂浆保护层	<p>[项目特征]</p> <p>1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆</p> <p>2.具体做法:详见有防水地面地砖做法大样图</p> <p>3.其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1.基层清理</p> <p>2.抹找平层</p> <p>3.材料运输</p>	m2	10.22	23.7		
		分部小计						
		其他工程						
19	010802001002	成品防潮套装门	<p>[项目特征]</p> <p>1.门代号及洞口尺寸:综合考虑</p> <p>2.门框或扇外围尺寸:综合考虑</p> <p>3.门框、扇材质:铝合金成品防潮套装门</p> <p>4.五金品种、厚度:满足设计及规范要求</p> <p>5.其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1.门安装</p> <p>2.五金安装</p> <p>3.玻璃安装</p>	m2	5.67	297.65		
20	011404002001	门翻新手工刷漆	<p>[项目特征]</p> <p>1.部位:门翻新手工刷漆</p> <p>2.刮腻子遍数:腻子填补并用砂纸磨光</p> <p>3.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍,调和漆二遍</p> <p>4.其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1.基层清理</p> <p>2.刮腻子</p> <p>3.刷防护材料、油漆</p>	m2	86.94	31.76		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	011505010002	6mm厚钢化车边镜面	<p>[项目特征]</p> <p>1. 镜面玻璃品种、规格:6mm厚钢化车边镜面</p> <p>2. 基层材料种类:综合考虑</p> <p>3. 具体做法:详见台盆做法标准大样图</p> <p>4. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层安装</p> <p>2. 玻璃制作、运输、安装</p> <p>3. 线条安装</p>	m2	2.37	50.16		
22	011505001002	洗漱台	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材料品种、规格、颜色:20厚米富貴金花大理石石材(综合考虑六面防护、酸洗、打蜡、磨边(45°斜边)、开孔)</p> <p>2. 支架、配件品种、规格:L50*5镀锌角钢</p> <p>3. 具体做法:详见台盆做法标准大样图</p> <p>4. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 台面及支架运输、安装</p> <p>2. 杆、环、盒、配件安装</p> <p>3. 刷油漆</p>	m2	1.34	702.61		
23	011505008003	成品纸巾架	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材料品种、规格、颜色:成品纸巾架</p> <p>2. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 成品纸巾架安装</p>	个	1	41.43		
			分部小计					
			合计					

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：慧智楼办公区卫生间装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	01B004	垂直运输	[项目特征] 1. 建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2. 建筑物檐口高度、层数:13层 3. 计算规则:以项为单位计算 [工程内容] 1. 在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2. 合同工期期间垂直运输机械的修理与保养	项	1			
2	01B005	超高施工增加	[项目特征] 1. 建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2. 建筑物檐口高度、层数:13层 3. 计算规则:以项为单位计算 [工程内容] 1. 建筑物超高引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 2. 高层施工用水加压水泵的安装、拆除及工作台班 3. 通讯联络设备的使用及摊销	项	1			
3	011701006002	满堂脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:综合考虑 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m ²	281.57			
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：慧智楼办公区卫生间装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费		8.63				
2	011707001001	安全文明施工费			2521.42			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费		1.23				
合计					2521.42			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：慧智楼办公区卫生间装饰工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：慧智楼办公区卫生间装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：慧智楼办公区卫生间装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：慧智楼办公区卫生间装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：慧智楼办公区卫生间装饰工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：慧智楼办公区卫生间装饰工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：慧智楼办公区卫生间装饰工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	15.13	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：慧智楼办公区卫生间装饰工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家
	合计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：慧智楼办公区卫生间装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：慧智楼办公区卫生间装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
	合计	1			

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：睿智楼办公区卫生间装饰工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	改造工程	2341.44	
1.2	墙面工程	67732.38	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	1058.41	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：睿智楼办公区卫生间装饰工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	505.75	
2	施工组织措施项目	1852.75	
2.1	其中：安全文明施工费	1058.41	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		2358.5	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：睿智楼办公区卫生间装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	A	改造工程						
1	011609002003	卫生间隔断拆除	[项目特征] 1. 拆除隔墙的饰面种类:卫生间隔断 2. 场内运距:综合考虑 3. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	355.09	3.27		
2	011707B07003	建筑垃圾清运	[项目特征] 1. 运输距离:综合考虑 2. 弃渣费:含弃渣费 3. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 运输 2. 弃渣	m3	7.1	166.24		
分部小计								
	A	墙面工程						
3	011210005004	蹲位12mm厚二代抗倍特成品隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格、颜色:12mm厚二代抗倍特成品隔断 2. 配件品种、规格:含不锈钢五金件、手机托板及挂衣钩等 3. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口 3. 五金件安装	m2	306.92	212.04		
4	011210005005	小便器12mm厚二代抗倍特成品隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格、颜色:12mm厚二代抗倍特成品隔断 2. 配件品种、规格:满足设计及规范要求 3. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口 3. 五金件安装	m2	9.6	276.36		
分部小计								
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：睿智楼办公区卫生间装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	01B006	垂直运输	<p>[项目特征]</p> <p>1. 建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑</p> <p>2. 建筑物檐口高度、层数:6层</p> <p>3. 计算规则:以项为单位计算</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班</p> <p>2. 合同工期期间垂直运输机械的修理与保养</p>	项	1			
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：睿智楼办公区卫生间装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费		8.63				
2	011707001001	安全文明施工费			1058.41			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费		1.23				
合计					1058.41			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：睿智楼办公区卫生间装饰工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：睿智楼办公区卫生间装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：睿智楼办公区卫生间装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：睿智楼办公区卫生间装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：睿智楼办公区卫生间装饰工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：睿智楼办公区卫生间装饰工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：睿智楼办公区卫生间装饰工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	15.13	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：睿智楼办公区卫生间装饰工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家
	合计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：睿智楼办公区卫生间装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：睿智楼办公区卫生间装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
	合计	1			

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：厚德楼电气工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	厚德楼	64922.93	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	4785.76	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：厚德楼电气工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	1366.16	
2	施工组织措施项目	8057.75	
2.1	其中：安全文明施工费	4785.76	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		9423.91	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厚德楼电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
厚德楼								
1	011613001001	灯具拆除	[项目特征] 1. 拆除灯具高度:综合考虑 2. 灯具种类:综合考虑 3. 场内运距:综合考虑 4. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	套	160	4.25		
2	011613001002	排气扇拆除	[项目特征] 1. 拆除高度:综合考虑 2. 换气扇种类:综合考虑 3. 场内运距:综合考虑 4. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	套	64	11.76		
3	011613B03001	管线拆除	[项目特征] 1. 拆除部位:综合考虑 2. 拆除管线种类:综合考虑 3. 拆除管线规格:综合考虑 4. 场内运距:综合考虑 5. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m	253.44	1.22		
4	030412001001	LED集成吊顶灯 300*300 20W	[项目特征] 1. 名称:LED集成吊顶灯 2. 型号:300*300 3. 规格:20W, 6500K白光 材质铝合金 4. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装	套	160	97.75		
5	030404033001	集成吊顶静音换 气扇 300*300 27W	[项目特征] 1. 名称:集成吊顶静音换气扇 2. 型号:300*300 3. 规格:27W, 静压95Pa, 材质PVC 4. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 调速开关安装	台	64	183.25		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	030404035001	密闭防水插座	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:密闭防水插座 2. 材质:塑料 3. 规格:A8/426/10USU/250V 4. 安装方式:下口距地1.5米 安装 5. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 本体安装 2. 接线</p>	个	32	35.79		
7	030404034001	密闭防溅三极开关	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:密闭防溅三极开关 2. 材质:塑料 3. 规格:A8/33/1/2AY/250V 10A 4. 安装方式:下口距地1.3米 安装 5. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 本体安装 2. 接线</p>	个	16	34.09		
8	030404036001	自动冲水感应器接线	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:自动冲水感应器接线 2. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 安装 2. 接线</p>	台	64	23.57		
9	030411006001	金属接线盒	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:金属接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:综合考虑 4. 安装形式:暗装 5. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 本体安装</p>	个	272	7.65		
10	030411006002	金属开关插座盒	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:金属开关插座盒 2. 材质:钢制 3. 规格:综合考虑 4. 安装形式:暗装 5. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 本体安装</p>	个	48	7.12		
11	030906003001	剔堵槽、沟	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:剔堵槽、沟 2. 型号、规格:综合考虑 3. 墙体:砖墙 4. 其他:满足设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 剔堵槽、沟 2. 沟槽填补及恢复</p>	m	156	16.1		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	030411001001	配管 JDG20 (暗敷)	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 名称:配管 材质:穿套接紧定式钢管敷 规格:JDG20 敷设方式:暗敷 接地要求:满足设计及规范要求 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 电线管路敷 接地 	m	156	10.95		
13	030411001002	配管 JDG20 (吊顶内)	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 名称:配管 材质:穿套接紧定式钢管敷 规格:JDG20 敷设方式:吊顶内敷 接地要求:满足设计及规范要求 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 电线管路敷 接地 	m	363.07	18.37		
14	030411001003	金属软管 DN15	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 名称:金属软管 规格:DN15 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 电线管路敷 接地 	m	192	38.09		
15	030413001001	铁构件	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 名称:铁构件 材质:型钢(综合) 规格:综合考虑 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 制作 安装 补刷(喷)油漆 	kg	142.37	20.18		
16	031201003001	金属结构刷油	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 除锈级别:轻锈 油漆品种:防锈漆、调和漆 结构类型:综合考虑 涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 除锈 调配、涂刷 	kg	142.37	2.13		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
17	030411004001	管内配线 WDZC-BYJ-2.5	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:管内配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZC-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 配线 2. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装</p>	m	1554.64	3.46		
18	030411004002	管内配线 WDZC-BYJ-4	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:管内配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZC-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 配线 2. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装</p>	m	807.84	4.25		
		分部小计						
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：厚德楼电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	031301017001	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	[项目特征] 1. 名称:高层施工增加 [工程内容] 1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 2. 通信联络设备的使用	项	1			
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：厚德楼电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费		16.39				
2	031302001001	安全文明施工费			4785.76			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费		1.94				
合计					4785.76			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：厚德楼电气工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：厚德楼电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厚德楼电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：厚德楼电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：厚德楼电气工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：厚德楼电气工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：厚德楼电气工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：厚德楼电气工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家
	合计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：厚德楼电气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：厚德楼电气工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
	合计	1			

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：慧智楼电气工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	慧智楼	46481.75	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	3485.62	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：慧智楼电气工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	946.6	
2	施工组织措施项目	5865.58	
2.1	其中：安全文明施工费	3485.62	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		6812.18	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：慧智楼电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
慧智楼								
1	011613001003	灯具拆除	[项目特征] 1. 拆除灯具高度:综合考虑 2. 灯具种类:综合考虑 3. 场内运距:综合考虑 4. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	套	130	4.25		
2	011613001004	排气扇拆除	[项目特征] 1. 拆除高度:综合考虑 2. 换气扇种类:综合考虑 3. 场内运距:综合考虑 4. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	套	52	11.76		
3	011613B03002	管线拆除	[项目特征] 1. 拆除部位:综合考虑 2. 拆除管线种类:综合考虑 3. 拆除管线规格:综合考虑 4. 场内运距:综合考虑 5. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m	615.33	1.22		
4	030412001002	LED集成吊顶灯 300*300 20W	[项目特征] 1. 名称:LED集成吊顶灯 2. 型号:300*300 3. 规格:20W, 6500K白光 , 材质铝合金 4. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装	套	130	97.75		
5	030404033002	集成吊顶静音换 气扇 300*300 27W	[项目特征] 1. 名称:集成吊顶静音换气扇 2. 型号:300*300 3. 规格:27W, 静压95Pa, 材质PVC 4. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 调速开关安装	台	52	183.25		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	030404035002	密闭防水插座	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:密闭防水插座 2. 材质:塑料 3. 规格:A8/426/10USU/250V 4. 安装方式:下口距地1.5米 安装 5. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 本体安装 2. 接线</p>	个	1	35.79		
7	030404034002	密闭防溅三极开关	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:密闭防溅三极开关 2. 材质:塑料 3. 规格:A8/33/1/2AY/250V 10A 4. 安装方式:下口距地1.3米 安装 5. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 本体安装 2. 接线</p>	个	26	34.09		
8	030404036002	自动冲水感应器接线	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:自动冲水感应器接线 2. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 安装 2. 接线</p>	台	1	23.57		
9	030411006003	金属接线盒	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:金属接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:综合考虑 4. 安装形式:暗装 5. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 本体安装</p>	个	179	7.65		
10	030411006004	金属开关插座盒	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:金属开关插座盒 2. 材质:钢制 3. 规格:综合考虑 4. 安装形式:暗装 5. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 本体安装</p>	个	27	7.12		
11	030906003002	剔堵槽、沟	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:剔堵槽、沟 2. 型号、规格:综合考虑 3. 墙体:砖墙 4. 其他:满足设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 剔堵槽、沟 2. 沟槽填补及恢复</p>	m	70	16.1		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	030411001004	配管 JDG20 (暗敷)	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:配管 2. 材质:穿套接紧定式钢管敷 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:暗敷 5. 接地要求:满足设计及规范要求 6. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 电线管路敷设 2. 接地</p>	m	70	10.95		
13	030411001005	配管 JDG20 (吊顶内)	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:配管 2. 材质:穿套接紧定式钢管敷 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:吊顶内敷 5. 接地要求:满足设计及规范要求 6. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 电线管路敷设 2. 接地</p>	m	235.18	18.37		
14	030411001006	金属软管 DN15	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:金属软管 2. 规格:DN15 3. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 电线管路敷设 2. 接地</p>	m	156	38.09		
15	030413001002	铁构件	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:铁构件 2. 材质:型钢(综合) 3. 规格:综合考虑 4. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 制作 2. 安装 3. 补刷(喷)油漆</p>	kg	92.24	20.18		
16	031201003002	金属结构刷油	<p>[项目特征]</p> <p>1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 结构类型:综合考虑 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 5. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 除锈 2. 调配、涂刷</p>	kg	92.24	2.13		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
17	030411004003	管内配线 WDZC-BYJ-2.5	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:管内配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZC-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 配线 2. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装</p>	m	1596.44	3.46		
18	030411004004	管内配线 WDZC-BYJ-4	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:管内配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZC-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 配线 2. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装</p>	m	20.21	4.25		
			分部小计					
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：慧智楼电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	031301017002	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1			
2	031302007002	高层施工增加	[项目特征] 1. 名称:高层施工增加 [工程内容] 1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 2. 通信联络设备的使用	项	1			
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：慧智楼电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费		16.39				
2	031302001001	安全文明施工费			3485.62			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费		1.94				
合计					3485.62			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：慧智楼电气工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：慧智楼电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：慧智楼电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：慧智楼电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：慧智楼电气工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：慧智楼电气工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：慧智楼电气工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家
	合计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：慧智楼电气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：慧智楼电气工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
	合计	1			

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：厚德楼给排水工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	厚德楼	182511.88	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	5913.26	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：厚德楼给排水工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	1772.82	
2	施工组织措施项目	9727.25	
2.1	其中：安全文明施工费	5913.26	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		11500.07	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厚德楼给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
厚德楼								
1	011612002002	蹲式大便器拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类:蹲式大便器 2. 场内运距:综合考虑 3. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	套	72	11.76		
2	011612002003	小便器拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类:小便器 2. 场内运距:综合考虑 3. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	套	32	7.52		
3	011612002004	拖布池拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类:拖布池 2. 场内运距:综合考虑 3. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	套	16	19.13		
4	011612001001	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质:所有给排水、污水管 2. 管径:综合考虑 3. 管道上的附着物种类:含阀门、管件等所有附着件 4. 场内运距:综合考虑 5. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m	931.26	6.37		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
5	031001006001	PP-R给水管 DN65	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位:室内暗敷 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN65 P=1.25Pa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 	m	6.59	65.06		
6	031001006002	PP-R给水管 DN50	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位:室内暗敷 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN50 P=1.25Pa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 	m	80.43	52.93		
7	031001006003	PP-R给水管 DN40	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位:室内暗敷 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN40 P=1.25Pa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 	m	30.68	40.74		
8	031001006004	PP-R给水管 DN32	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位:室内暗敷 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN32 P=1.25Pa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 	m	49.14	30.93		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	031001006005	PP-R给水管 DN25	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位:室内暗敷 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 	m	224.93	24.4		
10	031001006006	PP-R给水管 DN20	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位:室内暗敷 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 	m	70.82	20.39		
11	031001006007	PP-R给水管 DN15	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位:室内暗敷 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 	m	118.58	17.37		
12	031001006008	UPVC排水管 DN50	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:UPVC管 DN50 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 	m	50.72	22.7		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
13	031001006009	UPVC排水管 DN75	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:UPVC管 DN75 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 	m	74.32	33.21		
14	031001006010	UPVC排水管 DN100	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:UPVC管 DN100 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 	m	225.04	51.85		
15	031001002001	金属软管 DN20	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:金属软管 DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 5. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 	m	6.4	44.8		
16	031001002002	金属软管 DN15	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:金属软管 DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 5. 其他:符合设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设 	m	6.4	38.09		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	031002001001	管道支吊架	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材质:型钢(综合)</p> <p>2. 管架形式:综合考虑</p> <p>3. 支吊架衬垫材质:综合考虑</p> <p>4. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 制作</p> <p>2. 安装</p>	kg	186.25	18.13		
18	031201003003	金属结构刷油	<p>[项目特征]</p> <p>1. 除锈级别:轻锈</p> <p>2. 油漆品种:防锈漆、调和漆</p> <p>3. 结构类型:综合考虑</p> <p>4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍</p> <p>5. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 除锈</p> <p>2. 调配、涂刷</p>	kg	186.25	2.13		
19	030906003003	剔堵槽、沟	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:剔堵槽、沟</p> <p>2. 型号、规格:综合考虑</p> <p>3. 墙体:砖墙</p> <p>4. 其他:满足设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 剔堵槽、沟</p> <p>2. 沟槽填补及恢复</p>	m	342.19	16.1		
20	031004003001	洗脸盆(冷热水混合龙头)	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材质:陶瓷</p> <p>2. 规格、类型:洗脸盆(冷热水混合龙头)</p> <p>3. 组装形式:成套产品</p> <p>4. 附件名称、数量:含冷热水混合龙头、下水、软管、角阀等配套五金全部所需附件</p> <p>5. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 器具安装</p> <p>2. 附件安装</p>	组	32	577.26		
21	031004006001	蹲便器(脚踏式冲洗阀)	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材质:陶瓷</p> <p>2. 规格、类型:蹲便器(脚踏式冲洗阀)</p> <p>3. 组装形式:成套产品</p> <p>4. 附件名称、数量:含脚踏式冲洗阀、下水、软管、角阀等配套五金全部所需附件</p> <p>5. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 器具安装</p> <p>2. 附件安装</p>	组	72	773.96		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
22	031004007001	落地式小便斗 (感应式冲洗阀)	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:落地式小便斗(感应式冲洗阀) 3. 组装形式:成套产品 4. 附件名称、数量:含感应式冲洗阀、下水、软管、角阀等配套五金全部所需附件</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 器具安装 2. 附件安装</p>	组	32	1326.96		
23	031004008001	拖布池	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:拖布池500*4980*530mm(普通龙头)</p> <p>3. 组装形式:成套产品 4. 附件名称、数量:含普通龙头、下水、软管、角阀等配套五金全部所需附件 5. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 器具安装 2. 附件安装</p>	组	16	362.62		
24	031004008002	小厨宝	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:小厨宝 2. 规格、类型:综合考虑 3. 组装形式:综合考虑 4. 附件名称、数量:综合考虑 5. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 安装</p>	组	16	292.04		
25	031003001001	截止阀 DN50	<p>[项目特征]</p> <p>1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 安装 2. 调试</p>	个	16	167.14		
26	031003001002	截止阀 DN20	<p>[项目特征]</p> <p>1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 安装 2. 调试</p>	个	16	50.26		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	031003001003	截止阀 DN15	<p>[项目特征]</p> <p>1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 安装 2. 调试</p>	个	16	35.54		
28	031003001004	止回阀 DN20	<p>[项目特征]</p> <p>1. 类型:止回阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 安装 2. 调试</p>	个	1	47.23		
29	031004014001	地漏 DN50	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN50 3. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 安装</p>	个	8	46.46		
30	031004014002	地漏 DN100	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 安装</p>	个	16	91.95		
31	031004014003	清扫口 DN100	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材质:塑料 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 安装</p>	个	24	23.57		
			分部小计					
			合计					

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：厚德楼给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	031301017003	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1			
2	031302007003	高层施工增加	[项目特征] 1. 名称:高层施工增加 [工程内容] 1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 2. 通信联络设备的使用	项	1			
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：厚德楼给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费		11.82				
2	031302001001	安全文明施工费			5913.26			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费		2.02				
合计					5913.26			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：厚德楼给排水工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：厚德楼给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厚德楼给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：厚德楼给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：厚德楼给排水工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：厚德楼给排水工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：厚德楼给排水工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：厚德楼给排水工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家
	合计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：厚德楼给排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：厚德楼给排水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
	合计	1			

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：慧智楼给排水工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	慧智楼	3316.17	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	50.22	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：慧智楼给排水工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	15.62	
2	施工组织措施项目	82.61	
2.1	其中：安全文明施工费	50.22	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		98.23	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：慧智楼给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
慧智楼								
1	011612002005	蹲式大便器拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类:蹲式大便器 2. 场内运距:综合考虑 3. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	套	3	11.76		
2	011612002006	拖布池拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类:拖布池 2. 场内运距:综合考虑 3. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	套	1	19.13		
3	031004003002	洗脸盆(冷热水混合龙头)	[项目特征] 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗脸盆(冷热水混合龙头) 3. 组装形式:成套产品 4. 附件名称、数量:含冷热水混合龙头、下水、软管、角阀等配套五金全部所需附件 5. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	1	577.26		
4	031004006002	蹲便器(脚踏式冲洗阀)	[项目特征] 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲便器(脚踏式冲洗阀) 3. 组装形式:成套产品 4. 附件名称、数量:含脚踏式冲洗阀、下水、软管、角阀等配套五金全部所需附件 5. 其他:符合设计及规范要求 [工程内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	3	773.96		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
5	031004008003	拖布池	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材质:陶瓷</p> <p>2. 规格、类型:拖布池 500*4980*530mm (普通龙头)</p> <p>3. 组装形式:成套产品</p> <p>4. 附件名称、数量:含普通龙头、下水、软管、角阀等 配套五金全部所需附件</p> <p>5. 其他:符合设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 器具安装</p> <p>2. 附件安装</p>	组	1	362.62		
			分部小计					
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：慧智楼给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	031301017004	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1			
2	031302007004	高层施工增加	[项目特征] 1. 名称:高层施工增加 [工程内容] 1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 2. 通信联络设备的使用	项	1			
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：慧智楼给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费		11.82				
2	031302001001	安全文明施工费			50.22			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费		2.02				
合计					50.22			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：慧智楼给排水工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：慧智楼给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：慧智楼给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：慧智楼给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：慧智楼给排水工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：慧智楼给排水工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：慧智楼给排水工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：慧智楼给排水工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家
	合计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：慧智楼给排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：慧智楼给排水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
	合计	1			

